



(陕应急20·04)

报告编号: R-AJJSJB-2025-023

煤矿用局部通风机 安全检验报告

受检单位: 国电永寿煤业有限责任公司

设备名称: 矿用隔爆型压入式对旋轴流局部通风机

设备型号: FBDNo6.7/2×37

检验类别: 委托检验

检验单位: 陕西瑞泰工程检测有限责任公司 (公章)



煤矿用局部通风机安全检验报告

设备名称	矿用隔爆型压入式对旋轴流局部通风机	设备型号	FBDN ₀ 6.7/2×37
生产厂家	湖北赛福机械有限公司	检验类别	委托检验
委托单位	国电永寿煤业有限责任公司	委托单位地址	陕西省咸阳市永寿县永平乡
受检单位	国电永寿煤业有限责任公司	受检单位地址	陕西省咸阳市永寿县永平乡
设备编号	1#(主风机)、2#(副风机)	出厂编号	1#:23-36 2#:/
出厂日期	2023年7月	设备状态	运转正常
检验日期	2025年11月6日	下次检验日期	2026年11月5日前 (技术改造除外)
检验地点	105回风巷	检验人员	苏景 王松柏
检验项目	1.安全证件审查 2.外观质量 3.安全结构及措施 4.电机绕组冷态绝缘电阻 5.机械运行试验 6.通风机叶轮间隙 7.通风机流量 8.风机全压 9.风机全压效率 10.风机轴功率 11.振动速度有效值 12.互相备用及自动切换 13.噪声		
检验依据	MT/T 222-2019《煤矿用局部通风机技术条件》		
检验结论	<p>依据 MT/T 222-2019《煤矿用局部通风机技术条件》，对 1#、2#局部通风机进行了安全性能检验，所检项目合格。</p> <div style="text-align: right;">  (检测检验专用章) 签发日期: 2025年11月2日 </div>		
备注	<p>配套电动机型号: YBF3-200L2-2 额定功率: 2×37kW</p> <p>额定电压: 660/1140V 额定转速: 2950r/min</p> <p>额定电流: 39.2/22.6A 频率: 50Hz</p> <p>生产厂家: / 出厂日期: /</p> <p>检验条件: 局扇单级 50Hz 运转, 单工况测试 (供风地点: 105回风巷)</p>		

批准: 
日期: 2025.11.12

审核: 
日期: 2025.11.11

主检: 
日期: 2025.11.11